


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๐๔๒,๓๒๙.๙๑ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป :
- ๔.๑ งานทาสี
  - ๔.๒ งานปรับปรุงขอบกระเบื้องอลูมิเนียม
  - ๔.๓ งานปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๒,๐๔๒,๓๒๙.๙๑ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีปริมาณราคากลาง :
- ๖.๑ แบบ พร.๖, พร.๕(ก), พร.๕(ข), พร.๔(ก), พร.๔(ข) จำนวน ๑๒ แผ่น (รวมปก)
  - ๖.๒ แบบรูปรายการ จำนวน ๒๖ แผ่น (รวมปก)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายรุ่งรัตน์ พระนาค              | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายจิรศักดิ์ เรณูมาลย์           | กรรมการ       |
| ๗.๔ นายทิวา ทศนางกูร                 | กรรมการ       |
| ๗.๕ นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์          | กรรมการ       |



# บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

## ราคากลาง

วิเศษ



---

งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม กองอาคารสถานที่  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

---

โครงการทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคางานปรับปรุง	2,042,329.91	
2	รวมราคางานครุภัณฑ์	-	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงิน (สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	2,042,329.91	

**หมายเหตุ**

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ  
 และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

( รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายจิรศักดิ์ เรณูมาลย์ )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิฑูมิ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

( รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี )

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

15 มิ.ย. 2565



## แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานอาคาร	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ พร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 7 แผ่น	
- ประมาณราคาเมื่อวันที่		หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	1,568,128.00	1.3024	2,042,329.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก .....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7.00%			
สรุป	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงิน	1,568,128.00	1.3024	2,042,329.91	
	คิดเป็นเงิน	(สองล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			
<input type="checkbox"/>	ขนาดพื้นที่งานปรับปรุงอาคาร	13,172.00 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคา	155.05 บาท/ตารางเมตร			





โครงการทาสีถนนชื่อรศาคมนะวิทยาลัยการแพทย์ จำนวน 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานทาสี								
	ห้อง 134								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	177.00	ตร.ม.	5.00	885.00	5.00	885.00	1,770.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	89.00	ตร.ม	45.00	4,005.00	28.00	2,492.00	6,497.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	88.00	ตร.ม	45.00	3,960.00	28.00	2,464.00	6,424.00	
	ห้อง 144								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	188.00	ตร.ม.	5.00	940.00	5.00	940.00	1,880.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	100.00	ตร.ม	45.00	4,500.00	28.00	2,800.00	7,300.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	88.00	ตร.ม	45.00	3,960.00	28.00	2,464.00	6,424.00	
	ห้อง 222/1								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	323.00	ตร.ม.	5.00	1,615.00	5.00	1,615.00	3,230.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	166.00	ตร.ม	45.00	7,470.00	28.00	4,648.00	12,118.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	157.00	ตร.ม	45.00	7,065.00	28.00	4,396.00	11,461.00	
	ห้อง 229								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	249.00	ตร.ม.	5.00	1,245.00	5.00	1,245.00	2,490.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	136.00	ตร.ม	45.00	6,120.00	28.00	3,808.00	9,928.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	113.00	ตร.ม	45.00	5,085.00	28.00	3,164.00	8,249.00	
	ห้อง 304 / 310 / 313 / 316 / 325 / 338								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,218.00	ตร.ม.	5.00	6,090.00	5.00	6,090.00	12,180.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	744.00	ตร.ม	45.00	33,480.00	28.00	20,832.00	54,312.00	

โครงการทาสักกัณเชื้อโรคคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	474.00	ตร.ม	45.00	21,330.00	28.00	13,272.00	34,602.00	
	ห้อง 306								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	68.00	ตร.ม.	5.00	340.00	5.00	340.00	680.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	51.00	ตร.ม	45.00	2,295.00	28.00	1,428.00	3,723.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	17.00	ตร.ม	45.00	765.00	28.00	476.00	1,241.00	
	ห้อง 341 - 343								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	292.00	ตร.ม.	5.00	1,460.00	5.00	1,460.00	2,920.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	162.00	ตร.ม	45.00	7,290.00	28.00	4,536.00	11,826.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	130.00	ตร.ม	45.00	5,850.00	28.00	3,640.00	9,490.00	
	ห้อง 344								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,838.00	ตร.ม.	5.00	9,190.00	5.00	9,190.00	18,380.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	1,382.00	ตร.ม	45.00	62,190.00	28.00	38,696.00	100,886.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	456.00	ตร.ม	45.00	20,520.00	28.00	12,768.00	33,288.00	
	ห้อง 345								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	124.00	ตร.ม.	5.00	620.00	5.00	620.00	1,240.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	67.00	ตร.ม	45.00	3,015.00	28.00	1,876.00	4,891.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (ทก 3 เกี่ยวรวมสีรองพื้น)	57.00	ตร.ม	45.00	2,565.00	28.00	1,596.00	4,161.00	

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
ห้อง 346									
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	752.00	ตร.ม.	5.00	3,760.00	5.00	3,760.00	7,520.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสี Epoxy	289.00	ตร.ม.	200.00	57,800.00	-	-	57,800.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	463.00	ตร.ม.	45.00	20,835.00	28.00	12,964.00	33,799.00	
ห้อง 402/1									
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	331.00	ตร.ม.	5.00	1,655.00	5.00	1,655.00	3,310.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	176.00	ตร.ม.	45.00	7,920.00	28.00	4,928.00	12,848.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	155.00	ตร.ม.	45.00	6,975.00	28.00	4,340.00	11,315.00	
ห้อง 403 / 407 / 411									
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	612.00	ตร.ม.	5.00	3,060.00	5.00	3,060.00	6,120.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	375.00	ตร.ม.	45.00	16,875.00	28.00	10,500.00	27,375.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	237.00	ตร.ม.	45.00	10,665.00	28.00	6,636.00	17,301.00	
ห้อง 412 - 415									
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	426.00	ตร.ม.	5.00	2,130.00	5.00	2,130.00	4,260.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	254.00	ตร.ม.	45.00	11,430.00	28.00	7,112.00	18,542.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	172.00	ตร.ม.	45.00	7,740.00	28.00	4,816.00	12,556.00	
ห้อง 422/2									
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	250.00	ตร.ม.	5.00	1,250.00	5.00	1,250.00	2,500.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	136.00	ตร.ม.	45.00	6,120.00	28.00	3,808.00	9,928.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียบรวมสีรองพื้น)	114.00	ตร.ม.	45.00	5,130.00	28.00	3,192.00	8,322.00	



โครงการรทสกินเพื่อรณรงค์และวิทยาสถาสรักการแพทย์ จำนวน 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ห้อง 423								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,219.00	ตร.ม.	5.00	6,095.00	5.00	6,095.00	12,190.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	524.00	ตร.ม	45.00	23,580.00	28.00	14,672.00	38,252.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	695.00	ตร.ม	45.00	31,275.00	28.00	19,460.00	50,735.00	
	ห้องพักบัณฑิต								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	48.00	ตร.ม.	5.00	240.00	5.00	240.00	480.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	35.00	ตร.ม	45.00	1,575.00	28.00	980.00	2,555.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	13.00	ตร.ม	45.00	585.00	28.00	364.00	949.00	
	โถงทางเดิน ชั้นที่ 1								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,265.00	ตร.ม.	5.00	6,325.00	5.00	6,325.00	12,650.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	850.00	ตร.ม	45.00	38,250.00	28.00	23,800.00	62,050.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	415.00	ตร.ม	45.00	18,675.00	28.00	11,620.00	30,295.00	
	โถงทางเดิน ชั้นที่ 3								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	430.00	ตร.ม.	5.00	2,150.00	5.00	2,150.00	4,300.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	160.00	ตร.ม	45.00	7,200.00	28.00	4,480.00	11,680.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทก 3 เทียรวมสีรองพื้น)	270.00	ตร.ม	45.00	12,150.00	28.00	7,560.00	19,710.00	

โครงการทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	โถงบันได								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,905.00	ตร.ม.	5.00	9,525.00	5.00	9,525.00	19,050.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% (ทาสี 3 เพื่ยรวมสีรองพื้น)	1,165.00	ตร.ม	45.00	52,425.00	28.00	32,620.00	85,045.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานได้ทั้งหมด ด้วยสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% (ทาสี 3 เพื่ยรวมสีรองพื้น)	740.00	ตร.ม	45.00	33,300.00	28.00	20,720.00	54,020.00	
	โถงลิฟท์								
	- งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,220.00	ตร.ม.	5.00	6,100.00	5.00	6,100.00	12,200.00	
	- งานทาสีผนังภายใน ด้วยสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% (ทาสี 3 เพื่ยรวมสีรองพื้น)	860.00	ตร.ม	45.00	38,700.00	28.00	24,080.00	62,780.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานได้ทั้งหมด ด้วยสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% (ทาสี 3 เพื่ยรวมสีรองพื้น)	360.00	ตร.ม	45.00	16,200.00	28.00	10,080.00	26,280.00	
	รวมราคารายการที่ 1				691,545.00		418,763.00	1,110,308.00	
2	งานปรับปรุงขอบกระจกดูมเนียม								
	งานยาแนวซิลิโคนขอบงกบ (ชนิด Hybrid Silicone Sealant)								
	- หน้าต่าง 1 ขนาด 9.60 x 2.80 ม.	892.00	ม.	60.00	53,520.00	10.00	8,920.00	62,440.00	
	- หน้าต่าง 2 ขนาด 6.85 x 2.80 ม.	442.00	ม.	60.00	26,520.00	10.00	4,420.00	30,940.00	
	- หน้าต่าง 3 ขนาด 1.50 x 2.65 ม.	68.00	ม.	60.00	4,080.00	10.00	680.00	4,760.00	
	- หน้าต่าง 4 ขนาด 1.50 x 2.65 ม.	473.00	ม.	60.00	28,380.00	10.00	4,730.00	33,110.00	
	- หน้าต่าง 5 ขนาด 2.30 x 3.20 ม.	576.00	ม.	60.00	34,560.00	10.00	5,760.00	40,320.00	
	รวมราคารายการที่ 2				147,060.00		24,510.00	171,570.00	

โครงการทาสีถิ่นเชื้อโรคคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
3	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน								
3.1	อาคาร 3 ชั้น								
	- ทำความสะอาดกระเบื้องทั้ง 3 ชั้น รวมถึงตาดฟ้าตลอดแนวช่วงความยาวของระเบียงระหว่างช่องซาร์ป	1.00	งาน	-	-	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00
	- เจาะช่องซาร์ปเพื่อตรวจซ่อม (1 จุด/ชั้น/ช่องซาร์ป)	24.00	จุด	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ติด/ซ่อมท่อระบายน้ำฝนที่เสียหาย (2 จุด/ชั้น/ช่องซาร์ป)	48.00	จุด	420.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	- ติด/ซ่อมท่อเมนของท่อระบายน้ำฝน (1 จุด/ช่องซาร์ป)	8.00	จุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- ติดตั้งบานประตูหรือวงกบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x60 เซนติเมตร	24.00	ชุด	900.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- งานทาสีและเก็บความเรียบร้อยของช่องซาร์ป	8.00	ช่อง	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
					62,960.00			62,960.00	
3.2	อาคาร 5 ชั้น								
	- ทำความสะอาดกระเบื้องทั้ง 5 ชั้น รวมถึงตาดฟ้าตลอดแนวช่วงความยาวของระเบียงระหว่างช่องซาร์ป	1.00	งาน	-	-	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00
	- เจาะช่องซาร์ปเพื่อตรวจซ่อม (1 จุด/ชั้น/ช่องซาร์ป)	100.00	จุด	250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ติด/ซ่อมท่อระบายน้ำฝนที่เสียหาย (2 จุด/ชั้น/ช่องซาร์ป)	200.00	จุด	420.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- ติด/ซ่อมท่อเมนของท่อระบายน้ำฝน (1 จุด/ช่องซาร์ป)	20.00	จุด	800.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ติดตั้งบานประตูหรือวงกบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x60 เซนติเมตร	100.00	ชุด	900.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- งานทาสีและเก็บความเรียบร้อยของช่องซาร์ป	20.00	ช่อง	1,100.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
					237,000.00			237,000.00	
	รวมราคายาบริการที่ 3.2							3,600.00	240,600.00
	รวมราคายาบริการที่ 3							7,200.00	307,160.00

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการทำสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- หน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	
- ประมาณราคาเมื่อวันที่		หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์				
A	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	-	7%	-	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน	-	7%	-	
	คิดเป็นเงิน (ศูนย์บาทถ้วน)				



